



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci"
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano
Via Verdi 8/b - 20049 Settala (MI)
Tel. 0295770144-0295379121-



OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0 – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi".

Premessa

L'intervento finanziato mediante la Missione 4 del PNRR "Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0 – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi", mira a realizzare, nei due plessi della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo, degli ambienti di apprendimento meglio rifiniti, per questo sarà necessario effettuare dei lavori edilizi funzionali all'intervento.

Il Dirigente Scolastico

PRESO ATTO inoltre che la predetta nota del MIM prevede che con l'UCS relativa all'attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica possono essere retribuiti solo i docenti tutor esperti interni e/o esterni; il restante personale non docente interno, eventualmente componente del team, può essere retribuito con la quota dei costi indiretti se essenziale alla realizzazione dei percorsi formativi e del progetto e nei limiti dello stesso importo orario della citata UCS.

VISTA la delibera n.65 del 17.03.2023 del Consiglio di Istituto di adesione al progetto e assunzione a bilancio;

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento assegnato prot. n. 4107 del 11.05.2023;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023, regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10.02.2023, con delibera n.54;

VISTA la delibera del collegio n. 15 del 28.02.2023;

VISTO il Programma annuale approvato con delibera 54 del 10/02/2023;

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa Concetta Frazzetta;

VISTA la propria azione di disseminazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto, prot. 2108 del 08.03.2023 ;

Codice Cup: H54d22003340006

Codice Cig: A02E10452E

Codice CPV:45440000-3

Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-17821

CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA DIRETTA

ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla fornitura di attrezzature tecnologiche previste dal Progetto PNRR "Aule 4.0 Nex Generation Classroom" di cui al DM 218/2022.

LOTTO UNICO – DATI STAZIONE APPALTANTE

Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci"

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano

Via Verdi8/b -20049 Settala(MI) Tel.0295770144-0295379121

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it

- C.F. 91510760159

- CODICE UNIVICO: UFJPFE

Ditta aggiudicataria : Andrei Buruiian

DECRETA



il seguente capitolato tecnico che indica i requisiti minimi essenziali richiesti.

AULA	PLESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MQ	PREZZO UNITARIO
AULA 1 PRIMO PIANO	SETTALA	Raschiatura, rasatura e stuccatura ove necessario e a finire con fornitura e posa di nr.2 riprese di materiale traspirante colore bianco (pareti e soffitti) e fornitura e posa di nr.2 riprese di smalto murale satinato colore da definire zoccolo altezza gia' esistente.	49	1360,00
AULA 2 PRIMO PIANO	SETTALA	Raschiatura, rasatura e stuccatura ove necessario e a finire con fornitura e posa di nr.2 riprese di materiale traspirante colore bianco (pareti e soffitti) e fornitura e posa di nr.2 riprese di smalto murale satinato colore da definire zoccolo altezza gia' esistente.	49	1360,00
AULA 3 PRIMO PIANO	SETTALA	Raschiatura, rasatura e stuccatura ove necessario e a finire con fornitura e posa di nr.2 riprese di materiale traspirante colore bianco (pareti e soffitti) e fornitura e posa di nr.2 riprese di smalto murale satinato colore da definire zoccolo altezza gia' esistente.	49	1360,00
AULA 1 PIANO TERRA	SETTALA	Raschiatura, rasatura e stuccatura ove necessario e a finire con fornitura e posa di nr.2 riprese di materiale traspirante colore bianco (pareti e soffitti) e fornitura e posa di nr.2 riprese di smalto murale satinato colore da definire zoccolo altezza gia' esistente.	49	1360,00
AULA 2 PIANO TERRA	SETTALA	Raschiatura, rasatura e stuccatura ove necessario e a finire con fornitura e posa di nr.2 riprese di materiale traspirante colore bianco (pareti e soffitti) e fornitura e posa di nr.2 riprese di smalto murale satinato colore da definire zoccolo altezza gia' esistente.	49	1360,00
AULA 3 PIANO TERRA	SETTALA	Raschiatura, rasatura e stuccatura ove necessario e a finire con fornitura e posa di nr.2 riprese di materiale traspirante colore bianco (pareti e soffitti) e fornitura e posa di nr.2 riprese di smalto murale satinato colore da definire zoccolo altezza gia' esistente.	49	1360,00
AULA 1 PIANO TERRA	RODANO	Raschiatura, rasatura e stuccatura ove necessario e a finire con fornitura e posa di nr.2 riprese di materiale traspirante colore bianco (pareti e soffitti) e fornitura e posa di nr.2 riprese di smalto murale satinato colore da definire zoccolo altezza gia' esistente.	45	1360,00
ATRIO-SCALE- PIANO TERRA	SETTALA	Imbiancatura di tutte le parti in	VEDI ALLEGATO	2900,00



PIANO TERRA PRIMO PIANO		imbiancate (pilastri, scale, muri): colore grigio	PLANIMETRI E	
ONERI SICUREZZA				50,00
TOTALE IVA INCLUSA				11.560,00

Si precisa che la tinteggiatura di pareti e soffitti deve essere realizzata con prodotti rispettosi della salute delle persone (anche di coloro che sono inclini a sviluppare reazioni allergiche) e della salubrità degli spazi, durante e dopo l'applicazione, ma anche dell'ambiente, mantenendo elevatissimi standard a livello di prestazioni come durata, copertura, resa, lavabilità, traspirabilità.

Lo smaltimento di eventuali rifiuti sarà a carico della ditta che realizzerà il lavoro

Si allegano planimetrie con le aule dove la ditta dovrà eseguire i lavori inseriti nel capitolato tecnico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta Frazzetta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)